



MARIPÁ - PR

MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 – Cep 85.955-000 - Fone/Fax: (44)3687-1262

e-mail: governo@maripa.pr.gov.br /site: www.maripa.pr.gov.br

CNPJ 95.583.571/0001-02



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: EQUIPAMENTOS URBANOS (LIXEIRAS)

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Este memorial refere-se ao modelo padrão de lixeiras a serem instaladas no Município de Maripá-PR. As lixeiras serão em estrutura metálica, sendo composta por um cesto basculante para coletar lixo seco.

2 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Toda estrutura das lixeiras será totalmente de aço, com acabamento em aplicação de fundo primer e pintura P.U. em duas demãos na cor à ser definida pelo Setor de Obras.

A estrutura metálica de contorno externo, onde será fixado o cesto de lixo, possui dois tubos de aço de 2" de diâmetro em chapa nº 16 e dimensão de 120 cm de altura, um tubo de 1.1/4" em chapa nº16 para travar a estrutura dando assim suporte ao conjunto. Sua base (fundo) deverá ser composta por tela metálica em aço galvanizado perfurada (moeda) soldada na estrutura com 35 cm de diâmetro.



MARIPÁ - PR

MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 – Cep 85.955-000 - Fone/Fax: (44)3687-1262

e-mail: governo@maripa.pr.gov.br /site: www.maripa.pr.gov.br

CNPJ 95.583.571/0001-02



O cesto terá 60 cm de altura e será estruturado por duas faixas de 15 cm de altura em chapa de aço galvanizado lisa nº 18 localizado nas duas extremidades, e a parte central por 30 cm em tela metálica em aço galvanizado perfurada (moeda), conforme projeto arquitetônico e modelo em anexo.

A parte superior e inferior do cesto possui dois anéis em tubo de aço redondo 5/8” em chapa nº16, no formato cilíndrico, soldado junto a chapa lisa de 15cm de altura cada.

Nas laterais da lixeira serão soldadas duas barras chatas de 3/4 x 1/8”, sob toda a extensão do mesmo, servindo para estruturar melhor o cesto.

Os suportes de fixação do cesto, junto dos pilares da lixeira serão feito por barra lisa nº 18, soldada junto ao anel superior do cesto, com eixo 5/16” para garantir o movimento basculante.

Na parte superior dos dois tubos de sustentação da lixeira, serão colocadas tampas plásticas para evitar acúmulo de água parada e dar melhor acabamento a lixeira.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As lixeiras deverão ser entregues limpas, acabadas e em perfeitas condições de uso.

Maripá, 27 de março de 2017

RAFAEL MARCILIANO PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR: 151.421/D



MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 – Cep 85.955-000 - Fone/Fax: (44)3687-1262

e-mail: governo@maripa.pr.gov.br /site: www.maripa.pr.gov.br

CNPJ 95.583.571/0001-02



FOTO 01 – VISTA FRONTAL LIXEIRA





MARIPÁ - PR

MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 – Cep 85.955-000 - Fone/Fax: (44)3687-1262

e-mail: governo@maripa.pr.gov.br /site: www.maripa.pr.gov.br

CNPJ 95.583.571/0001-02



FOTO 02 – VISTA LATERAL LIXEIRA





MARIPÁ - PR

MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 – Cep 85.955-000 - Fone/Fax: (44)3687-1262

e-mail: governo@maripa.pr.gov.br /site: www.maripa.pr.gov.br

CNPJ 95.583.571/0001-02



FOTO 03 – VISTA SUPERIOR LIXEIRA

